

Licitación pública Nacional
IC/2007/01
Construcción de oficinas y malla olímpica en San Ignacio de Moxos
Departamento de Beni
Enmienda N°2

En la Sección I. Instrucciones a los Proponentes.

1) En el numeral 25. Moneda de la propuesta y Forma de Pago, página 9, dice:

.... Deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. El Pago será moneda nacional, equivalente al cambio oficial del día de la facturación.

Debe decir:

.... Deberán expresarse en Bolivianos. El pago se realizará de acuerdo a la forma de pago indicada en la cláusula vigésima octava del modelo de Contrato.

En la sección II. Especificaciones Técnicas.

2) En la pagina 1, numeral 1.2 Requisitos generales. En el tercer párrafo dice:

....., su precio evaluado en los mismos porcentajes de 0,5 % por día y hasta un máximo de 10% de su precio de oferta.

Debe decir:

....., su precio evaluado en los mismos porcentajes de 0,5 % por día y hasta un máximo de 10% de su precio de oferta. Esta disminución se hará después de determinado el PRMA según lo indicado en la Sección IV.

3) En la página 4, numeral 2.5 relleno compacto. Acápite, medición y pago dice:

El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado por el supervisor, será medido en m², a las dimensiones,

Debe decir:

El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado por el supervisor, será medido en metros cúbicos, a las dimensiones,

4) En la página 9, numeral 2.10 hormigón armado para viga cadena y otros, acápite Descimbrado, desencofrado y Desmoldado. En el Ítem de pago dice:

Hormigón en vigas de encadenado-metro cúbico

Hormigón en losas de tráfico pesado-metro cúbico

Debe decir:

Hormigón en vigas de encadenado	-	metro cúbico
Hormigón en losas de tráfico pesado	-	metro cúbico
Fierro de refuerzo	-	kilogramo

5) En la pagina 10, numeral 2,11 Cubiertas de placas de fibrocemento sobre cerchas de madera. En el cuarto párrafo dice:

Los nudos y empalmes de los elementos metálicos de la cercha serán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y se sujetaran a lo indicado en sus planos.

Debe decir:

Los nudos y empalmes de los elementos de madera (tapajuntas) de la cercha serán de madera semi dura de 1"x 6" y deberán ser protegidos contra termitas. El asegurado será mediante clavos.

6) En la página 18, numeral 2.25 sistema sanitario

Se ha omitido la descripción técnica del tanque séptico y pozo de absorción, sin embargo en el plano pertinente, se detallan las dimensiones, secciones y tipo de materiales de construcción que deberán utilizarse durante su ejecución en la obra

En la Sección III. Formularios de Propuesta.

7) Se sustituye el Formulario A-9 por los siguientes:

Formulario A-9.1 que debe ser llenado para presentar un Profesional Arquitecto.
Formulario A-9.2 que debe ser llenado para presentar un Profesional Ingeniero Eléctrico.

El formato de estos Formularios debe ser similar al Formulario A-9.

8) En el Formulario A-10 el Proponente debe mencionar al menos el siguiente equipo:

- Mezcladora de hormigón de 350 litros a gasolina.
- Vibradora de inmersión para hormigón a gasolina.
- Un grupo eléctrico.

9) En el Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y general de la obra, debe añadirse los siguientes ítems:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14a	Fierro de Refuerzo	Kg.	900	-----	-----
49	Tanque Séptico y Pozo de Absorción	Global	1	-----	-----

Y los ítems de instalación eléctricas que se muestran en el Anexo.

Cochabamba, 01 de marzo de 2007

Lic. Ronald Zambrana Murillo
**AUTORIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**