




RECOMENDACIONES DE COLOCADO

Los postes deben ser colocados a una distancia no mayor a los 3.0 m si se quiere lograr una buena tensión en la malla de cerramiento. No se debe dejar una distancia mayor a los 30 m sin el uso del pié de amigo, se coloca una pieza a cada lado del poste, para lograr la estabilidad de todo el cerramiento.



DETALLE DE PASOS DE AGUA PLUVIAL PARA EL VALLADO Y LOS VIALES



REVISION	CONCEPTO	FECHA

PRELIMINAR	X	PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5MWp PARA EL SISTEMA AISLADO DE COBIJA - BOLIVIA	
LIBERADO PARA PROYECTO			
PARA PRESUPUESTO			
PARA APROBACIÓN			
LIBERADO P/ CONSTRUCCIÓN			
AS BUILT			
	ESCALA:	PLANO:	NUMERO:
	INDICADA	DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL VALLADO	CI-18
	FECHA:		CODIGO:
	2014-01-17		TM-13-004
PROPIEDAD:		LOS INGENIEROS:	
Empresa Guaracachi S.A.		CARLOS ALVAREZ INGENIERO ELECTROMECÁNICO RNI 8038	ALBERTO CENA INGENIERO AERONÁUTICO